

Projektreferenz

Kanalsanierung Eischeid-Berliner Straße-Ingersau

Steckbrief

Tätigkeiten	Sanierungsplanung für die Ortslagen Eischeid, Berliner Straße, Ingersau			
Auftraggeber	Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid - Bauamt Technischer Tiefbau			
Zeitraum	2019-2023		Bauausführung - Offene Bauweise - Geschlossene Bauweise - Schachtsanierung	
Inspektionslänge	12.500 m	BW inspiziert		207 St.
Sanierte Länge	3.800 m	BW saniert		119 St.

Projektbeschreibung

Entsprechend der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SÜwVO Abw) wurde der bauliche und betriebliche Zustand sowie die Funktionsfähigkeit des Kanalisationsnetzes der öffentlichen Abwasserbeseitigung untersucht und seitens des IB Holzem & Hartmann bewertet. Daraufhin wurde für die Gemeindewerke Neunkirchen-Seelscheid auf Grundlage der TV-Inspektion eine Ausführungsplanung für eine Kanalsanierung der Ortslagen Eischeid – Berliner Straße – Ingersau erstellt.

Alle Sanierungsbereiche entwässern über das vorhandene Trennsystem. Im Bereich der Berliner Straße und Eischeid wurden Schmutz- und Niederschlagsabwasserkanäle saniert. In Ingersau wurde der Schmutzwasserkanal saniert.

Die Baumaßnahme wurde aufgrund von Größe und Umfang in geschlossene Bauweise und offene Bauweise unterteilt.

Haltungen und Leitungen gliedern sich in insgesamt 172 Maßnahmen.

Im Zuge der Schachtsanierung sind 119 Schächte zu sanieren.



INGENIEURBÜRO
**HOLZEM &
HARTMANN** GmbH & Co. KG

Wasserwirtschaft · Tiefbau · Kanalsanierung · Geoinformation
Grundstücksentwässerung · Straßen- und Landschaftsbau

Unser Ansprechpartner für Sie:
Eugen Eifmann

www.ibholzem-hartmann.de
Sankt-Franziskus-Weg 2
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon: 0 22 47 – 91 67 0
nk@ibholzem-hartmann.de

